

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Төсвийн дугаар ТШ-87/2025

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг нийгмийн даатгалын хэлтсийн  
гадна цэвэр усны шугамын угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор **16 321 815** төгрөг

(Арван зургаан сая гурван зуун хорин нэгэн мянга найман зуун арван тав) төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Огноо 2025 он 05 сар 10 өдөр



Хаяг: УБ хот СБД 1-р хороо union buiding 508

Цахим хаяг: [tsetsqee78@gmail.com](mailto:tsetsqee78@gmail.com)

Утас: 98119886 88056049

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	1,125,035
2	Материал	11,021,886
3	Тээвэр	9,367
4	Машин ашиглалт	725,253
	Шууд зардлын дүн	12,881,542
5	Нэмэгдэл зардал /0 %/	0
6	Ашиг / 15%/	1,932,231
	Барилга угсралтын ажлын дүн	14,813,773
7	НӨАТ 10%	1,481,377
8	Нормчлолын сан 0.18%	26,665
	Дүн	16,321,815
9	Захиалагчийн албаны зардал	0
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	0
	Дүн	16,321,815
12	Магадлашгүй ажил 0 %	0
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	16,321,815

**ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)**

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Усан хангамжийн ажил	14,813,773	1,125,035	11,021,886	725,253	9,367	0	1,932,231
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		14,813,773	1,125,035	11,021,886	725,253	9,367	0	1,932,231

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-060-01	Цэвэр усны шугам буулгах	м	90	3.8 / 2	0.1 / 0.05	8.73 / 4.5	6767 / 5212	59076 / 23454	82,530
23-050-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн голч 57 мм	км	0.09	3.8 / 2	524.94 / 31.38	47.245 / 2.82	6767 / 5212	319704 / 14720	334,424
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	352.22	3.5 / 2	0.06 / 0.02	19.372 / 5.99	6536 / 5212	126616 / 31208	157,824

Нийт Хүн/цаг: 75.35 / 13.31      Үндсэн цалин: 574,778

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 97,712

Нэмэгдэл цалин: 212,668

Нийт цалин: 885,158

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 119,496

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 120,381

Ажиллах хүчний зардал: 1,125,035

**Бүгд хүн/цаг: 75.35 / 13.31      Бүгд цалин: 574,778**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин: 97,712**

**Нэмэгдэл цалин: 212,668**

**Нийт цалин: 885,158**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 119,496**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 120,381**

**Ажиллах хүчний зардал: 1,125,035**

**НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО**

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коеф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
	Foll лент	м	5E-5	1.38	2	774.884	15	444.24	0.0535	356
	Яндан хоолойн дулаалга	м2	0.000267	1.38	2	359.2644	15	444.24	0.1324	882
1-0139	Хлорын шохой	кг	0.001	1.23	2	0.054	15	444.24	0.0001	0
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	2	2	1.8	15	444.24	0.0036	24
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	0.001	1	1	6.66	15	334.65	0.0067	33
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	0.576	15	334.65	0.0005	2
1-4212	Арчих материал	кг	0.001	1.03	1	3.1348	15	334.65	0.0032	16
1-4271	Ус	м3	1	1	1	0.9189	15	334.65	0.9189	4,613
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.0017	1	3	3.42	15	591.18	0.0058	52
2-2405	Цайрдсан ган яндан д-57	м	0.004	1	3	90.9	15	591.18	0.3636	3,224
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	0.001	1.13	1	26.1	15	334.65	0.0295	148
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	0.00312	1.21	2	0.63	15	444.24	0.0024	16
	Хог, хаягдал	тн			1		0	0	0.0091	0

**9,367**

---

---

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

<b>Шифр</b>	<b>Машин механизмын нэр</b>	<b>Нийт хэрэгцээ</b>	<b>Нэгж үнэ</b>	<b>Нийт үнэ</b>
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	7.72	18983	146,467
2028	Автокран 5тн	3.86	59489	229,366
2027	Автокран 3тн	4.26	40084	170,854
	Автомашин	0.86	13800	11,837
3122	Ацетиленийн генератор	8.1	6810	55,161
3043	Компрессор	1.35	51118	69,009
5030	Насос	2.92	14550	42,559

**725,253**